

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

Наименование документа	Дата составления
10	30.06.2023 г.

Мира 9

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ		затр. тр. раб.		
				всего	зарплата	всего	зарплата	экс. маш.	ЗП маш	единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1: Сантехнические работы квартиры № 16 (Строительные работы)										
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм (100 м трубопровода)	0,055	305,91	6,87	16,83	14,85	0,38	34,66	1,91
2	ТЕРр65-16-2	Смена сгонов на трубопроводах диаметром до 32 мм (100 сгонов)	0,03	270,00	1,27	62,46	11,13	0,07	0,1	0,01
3	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб Dn 32 (100 м трубопровода) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Коэф. к расценке «ТЕР16-04-002-03» (Кэл=1,15; Кэм=1,25; Катр=1,15; Катлм=1,25)	0,055	2 081,92	1,50	150,64	71,57	0,05	41,6	1,25
				371,07	0,63			0,02	0,05	0
				2 424,77	577,26			39,69	121,8	7,7
				1 131,52	59,76			4,11	4,72	0,32
ИТОГИ по Разделу 1: Сантехнические работы										
Прямые затраты по разделу в базовых ценах										
				230		98		40		10,86
Всего в базовых ценах по Разделу 1: Сантехнические работы				408				4		0,33
Раздел 2: Отделочные работы										
4	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых (100 м ² покрытия)	0,02	332,93	109,76	6,66	4,46	2,20	30,53	0,61
5	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (100 м ³ конструкций)	0,002	223,17	46,21	1,26	0,27	0,92	3,65	0,07
6	ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м ³ грунта)	0,002	632,07	496,50	12,30	7,59	0,99	18,37	0,04
7	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (1 м ³ подстилающего слоя) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Коэф. к расценке «ТЕР11-01-002-01» (Кэл=1,15; Кэм=1,25; Катр=1,15; Катлм=1,25)	0,0005	135,57	55,34	0,08	0,02	0,11	4,65	0,01
				6 149,47	9,69			0,02	519,1	1,04
				3 794,62	0,00			0,00	0	0
				141,41	18,87		0,02	0,01	3,41	0
				27,59	2,83			0,00	0,3	0
8	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных (1 м ³ подстилающего слоя) КОЭФФИЦИЕНТ К СТРОКЕ: Коэф. к расценке «ТЕР11-01-002-04» (Кэл=1,15; Кэм=1,25; Катр=1,15; Катлм=1,25)	0,002	378,22	32,74	0,78	0,07	0,08	3,73	0,01
				30,96	5,19			0,01	0,55	0
9	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,01	803,51	31,59	8,04	2,66	0,32	35,39	0,35

ИТОГИ по Разделу 2: Отделочные работы		266,13	5,44	0,05	0,43	0
Прямые затраты по разделу в базовых ценах						
Всего в базовых ценах по Разделу 2: Отделочные работы						
1	Зарплата	18000	2,05	165	224	2,05
2	Зарплата слесарь-сантехник	17000	10,86	165	1119	0,08
3	ЕСН		1343	22,00%	295	2,05
4	Услуги сторонних организаций (по факту)				300	0,08
5	Общексплуатационные расходы (по факту)				700	
6	Стоимость материалов				651	
ВСЕГО:					3289	

Услуги сторонних организаций		Приложение № 1
№ п/п	№ договора	организация
1		Транспортные расходы
		сумма
		300
Общексплуатационные расходы		Приложение № 2
№ п/п	Наименование	сумма
1	Прочие расходы	700
Всего:		700

Стоимость материалов		Приложение № 3
наименование	ед.изм.	кол-во
муфта комб.вн.р 25-3/4	шт	2,00
труба п/п Dn32	шт	5,50
муфта комб.вн.р 25-1	шт	2,00
резьба 25	шт	3,00
угольник 32 (45)	шт	2,00
электроды	кг	0,20
Итого:		сумма
		651,24



Директор ООО "Жилая сфера"

В.М.Ермакова